

## Výkaz výmer na renovačné práce

## Južná trieda 23, Košice, Psychosociálne centrum Košice

11.10.22

množstvo: jednotka: cena á: za položku:  
EUR bez DPH

Názov súboru**Búracie a Obnovovacie práce**

Odstránenie vstavaných nábytkov v interiéri	50 kg
Odstránenie vstavaných prvkov sanity	4 ks
Odstránenie vstavaných častí drevených konštrukcií podláh v interiéri	300 kg
Demontáž dverných krídel	4 ks
Búranie podláh z keramických dlaždíc (vstupná časť)	12 m <sup>2</sup>
Vybúranie kovových okenných a dverných rámov s vysprávkami z vápennocementovej m.	20 bm
Búranie deliacich priečok z porobetónových tvámic hr.do 150mm	15,1 m <sup>2</sup>

**Zvislé a kompletné konštrukcie**

Priečky z tvámic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (75x249x599)	18,2 m <sup>2</sup>
Omburovka z tvámic YTONG hr. 75 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (75x249x599)	10 m <sup>2</sup>

**Úpravy povrchov, osadenie**

Vnútorná omietka vápenná alebo váp.cement. stien, hladká	227 m <sup>2</sup>
Príprava vnútorného podkladu stien, regulátor nasiakavosti	246 m <sup>2</sup>
Potiahnutie vnútorných stien, lepiaca stierka, sklotextílnou mriežkou	41,5 m <sup>2</sup>
Adhéznny mostík/hlbková penetrácia podkladov pod nivelit	84 m <sup>2</sup>
Samonivelačná hmota/poter cementový hrúbky od 5 do 25mm (nivelit)	84 m <sup>2</sup>
Vysprávky stierkovým tmelom po vydrážkovacích prácach stien v šírke do 150mm	76 bm
Zhotovenie zateplenia minerálnou doskou hr.60mm z interiérovej časti	9,2 m <sup>2</sup>
Montáž obkladov stien z keramických kachlíc do tmelu s alu.lišt.ukončovacími hranami	17,9 m <sup>2</sup>
Keramické kachlice obkladové	17,9 m <sup>2</sup>

**Presun hmôt HSV**

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	1,8 t
---	-------

**Zdravotechnika - zariad. predmety**

Demontáž radiátora	2 ks
Rozvody kúrenia k vykurovacím telesám s drážkovaním a prísekaním s	3 súbor
Radiátor plechový lakovaný 600v/800dl typ21 bočné pripojenie	1 ks
Radiátor plechový lakovaný 900v/800dl typ21 bočné pripojenie	1 ks
Radiátor rebrikový KD 450x 960 447W rovný	2 ks
Montáž radiátora	4 ks
Rozvody prívodov T a S vody s drážkovaním a prísekaním do stien z PPT	1 súbor
Rozvody odpadov a lež. Kanalizácie s prebúraním otvorov priemeru do 150mm skrz steny zo železobetónu hr. Do 200mm	1 súbor
Prečerpávacia stanica výtoku nad 8,0m priemeru výtoku 40mm	1 ks
Prečerpávacia stanica – montáž	1 ks
WC komplet	2 ks
Drez kuchynský s osadením na pracovnú dosku s montážou	1 ks
Vodovodná batéria umývadlová/drezová	3 ks
Umývadlo keramické 600 šírky	2 ks
Montáž a napojenie sanity (wc, umývadlo, drez, pisoár, bidet, sprch.žfab, batéria)	8 ks

Presun hmôt pre zdravotníku v objektoch výšky do 12 m

**Konštrukcie - drevostavby**

SDK podhľad KNAUF D112 zavesená jednovrstvová profil CD dosky GKB hr. 12,5 mm	81,6 m2
SDK stena predsadená s izoláciou hr. 75 mm KNAUF W112 jednoduchá kca KVH profil dosky 1x GKB tl 12,5 mm Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	12,3 m2

**Elektromontážne práce**

Drážkovanie a inštalácia rozvodov elektrovedení	75 bm
Predĺženie prívodného el. pripojenia 4x10mm CYKY s napojením	2,3 bm
Elektrický Kabel CYKY 3x1,5 CYKY-J	230 bm
Dátové rozvody, materiál s napojením	40 bm
Chránička 25 FXP-TURBO 25 750N	230 bm
Elektrikársky vypínač/elektrikárka zásuvka 230V	63 ks
Osadenie elektrikárskych krabičiek do sadrového lôžka (komplet)	63 ks
Inštalácia potrubia odsávania VZT s prichytením	8,5 bm
Hliníkové ohybné odsávacie potrubie 100/3mm	8,5 m
Mriežka ukončenia odsávacieho potrubia	4 ks
Dodávka a montáž odsávacieho ventilátora do podhľadu alebo do steny, priečky	2 ks
Zapustné svietidlo podhľadové s LED úspornou žiarivkou 150-320 lm	49 ks
Pásikové svietidlo s LED diódami 240-450 lm na bm s hliníkovou lištou	1,4 bm
Montáž a zapojenie svietidla podhľadového do výšky do 2,7m	50 ks
Súčinné práce s napojením na jestvujúci alarmový systém	1 súbor
Revízia elektrickej inštalácie vrátane elektrických zariadení odb.sp.os.	1 súbor

Presun hmôt pre elektromontážne práce

**Konštrukcie dvere okná**

Interiérová drevoprvková obložková zárubeň	7 ks
Interiérová obložková zárubeň – montáž nízkoexpanznou montážnou penou na báze PU hmôt	7 ks
Interiérové dvere so zámkom	7 ks
Interiérové dvere so zámkom – osadenie	7 ks
Interiérová okno-dverová zostava s výklopným oknom	8,9 m2
Termoizolačná okno-dverová zostava Uw<1,1 s výklopným oknom	8,9 m2
Montáž okno-dverových zostáv	24 bm

Presun hmôt pre konštrukcie výplní otvorov

**Podlahy z dlaždíc, podlahy plávajúce (na klik)**

Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 200 x 200 mm	15,8 m2
Keramické dlaždice podlahové	15,8 m2
Podlahové lišty z keramických dlaždíc do tmelu na výšku 70-90mm s homou hranou ukončenou hliníkovou zákl. lištou	20,2 bm
Montáž podláh plávajúcich s 3mm podložkou Vinylové	68,2 m2
Podlahy Vinylové na klik	68,2 m2
Podlahové lišty pre pláv. podlahy z PVC s nosnou skrutkami kotvenou lodišťou na klik	73,4 bm
Prechodové dverové lišty 4cm, (povrchový vzor strieborný elox)	5 ks
Hliníkové lištovanie okennodverových zostáv v interiéri silik.tmelom	7,5 bm

Presun hmôt pre podlahy v objektoch výšky do 12 m

**Špeciálne konštrukcie**

Hasiaci prístroj CA4Le 4kg – s nástenným držiakom	1 ks
Montáž nástenného držiaka a osadenie hasiaceho prístroja	1 ks
Vypracovanie únikových označení a revízia protipožiarnej ochrany	1 súbor
Vstavané nábytky – kuchynská linka prac. doska hĺbky 600mm	1,4 bm
Vstavané nábytky – kuchynská linka spodná zostava hĺbky do 600mm	1,4 bm
Vstavané nábytky – kuchynská linka horné skrinky hĺbky 300mm (plochy v pohľade)	1,5 m2

Sheet1

Vstavané nábytky – otváracé skrine s policami viacdielne hĺbky 600mm (plochy v pohľade) (ozn. Vstavané skrine 1+2+3)	16 m2
Vstavané nábytky – otváracé skrinky s policami viacdielne hĺbky nad 600mm (plochy v pohľade) (ozn. Stolárske skrinky 1+2)	2,2 m2
Stolársky výrobok – kancelársky stôl (ozn. Prac. stôl 1)	1,7 m3
Kúpeľňové zrkadlo 50š/70v s montážou na tmelové lepidlo	2 ks
Kúpeľňové vešiaky na uteráky a toaletné príslušenstvo	2 súbor

Presun hmôt pre špeciálne konštrukcie v objektoch výšky do 12 m

### Dokončovacie práce - malby

Vyrovnanie tŕhlin a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3, 80 m 227 m2

Malby interiérové vápenné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad s aplikovaním penetračných adhézií na podklad 227 m2

Malby vápenné dvojnásobné riediteľnými vodou pre náter sadrokartón. stropov (biele) 85 m2

Obrúsenie kovových prvkov 3.tr.zložitosti 5 m2

Nátery kovových prvkov 3.tr. Zložitosti 2 vrstvové akrylové – mreže okien (všetky 3ks okná) 5 m2

Presun hmôt pre malby v objektoch výšky do 12 m

V projekte výmer výkazov nie je zahrnuté:

Zariadenie spotrebiče bežného obstarania konkrétne: chladnička, mikrovlnka, varič, kanvica, kávovary, svietidlá s pripojením na zásuvky, mobiliár na sedenie  
Zariadenie predmety navyše oproti vo výkaze u:  
Voľný nábytok 2+3,  
Prac.stoly ozn.2+3, stolíčky k pracovným stolom  
Projektory, Počítače  
Interiérový textil